

**KSO PT. TIMAS SUPLINDO-PT. PRATIWI PUTRI SULUNG**

N.P.W.P : 21.408.034.3-028.000

GEDUNG GRAHA TIMAS LT 5, JL. TANAH ABANG II 81 001 004 KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA

Service Order

To :
V.00115
PT. SEMANGAT WAJA TAMA
M GOLD TOWER Lantai 20 Jalan KH Noer Ali,
Desa/Kelurahan
Pekayonjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
Kota Bekasi Jawa Barat
Indonesia

SR No. : SR-000059/CSM/III/2025
SO No. : SO-000124/CSM/V/2025
SO Date : 26 Mei 2025
Curr. : IDR
TOP : See Term & Condition

Delivery Date : 25 Nov 2025
Delivery Address : Kanci
Final Delivery : Kanci
SO Description : Pengadaan Jasa Pembangunan Workshop Cirebon

Contact Person :

sales@ptsemangat.co.id

No.	Item Description	Qty	UoM	Unit Rate	Disc	Amount
1	SVC-000019 CONSTRUCTION SERVICES CV.10 Pekerjaan Pembangunan Workshop Cirebon	1	AU	6.000.000.000	0	6.000.000.000

Sub Total	6.000.000.000
Diskon	0
PPN (11%)	660.000.000
Biaya Lain-lain	0
Total	6.660.000.000

KSO PT. TIMAS SUPLINDO-PT. PRATIWI PUTRI SULUNG

Approved By Digitally signed by KUKUH P	Approved By Digitally signed by SIGIT K	Approved By Digitally signed by ALBERT K.	Approved By Digitally signed by YULI PRIBADI	Approved By Digitally signed by SIGIT INDRA	Approved By Digitally signed by MUKTI M.
Date: 2025.05.27	Date: 2025.05.27	Date: 2025.05.27	Date: 2025.05.27	Date: 2025.05.28	Date: 2025.06.01
KUKUH P	SIGIT K	ALBERT K.	YULI PRIBADI	SIGIT INDRA	MUKTI M.
D. Proc Mgr	PROC. MGR	DEPUTY PM	PROJECT MGR	COMMITTEE	COMMITTEE
27-May-25	27-May-25	27-May-25	27-May-25	28-May-25	01-Jun-25

Confirmed By,



Hana Gus Dwi W

Additional Notes :

Pengadaan Jasa Pembangunan Workshop Cirebon

SO No. : SO-000124/CSM/V/2025

SO Rev. No. : -

SO Date : 26 Mei 2025

CURRENCY : IDR

TERMS & CONDITIONS

1. Definisi beberapa istilah kata dalam Service Order (SO) ini, sebagai berikut:

- KONTRAKTOR artinya KSO PT. TIMAS SUPLINDO - PT. PRATIWI PUTRI SULUNG
- KLIEN artinya KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- SUBKONTRAKTOR artinya PT. SEMANGAT WAJA TAMA
- PEKERJAAN berarti Pengadaan Jasa Pekerjaan Workshop Cirebon pada Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) diselesaikan oleh SUBKONTRAKTOR sebagaimana tercantum dalam Service Order (SO), Dokumen Teknis dan Penjelasan Teknis yang telah disampaikan ke SUBKONTRAKTOR dan telah dipahami dan disetujui oleh SUBKONTRAKTOR dan berdasarkan hasil Kick of Meeting dengan Project Team KONTRAKTOR yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Service Order (SO) ini.

2. Harga Service Order (SO) berdasarkan Penawaran 0154/SWT/SPH-TMSPPS/V/2025 tanggal 23 Mei 2025. Harga SO sudah termasuk PPN dan PPH.

3. Term dan Condition mengacu kepada SO ini dan General Term and Condition yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SO ini.

4. Ruang lingkup pekerjaan SUBKONTRAKTOR, sebagai berikut:

- Mobilisasi dan demobilisasi Manpower dan peralatan pekerjaan
- Akomodasi dan transportasi pekerja
- Sumur dalam untuk kebutuhan pekerjaan

SO No. : SO-000124/CSM/V/2025

SO Rev. No. : -

SO Date : 26 Mei 2025

CURRENCY : IDR

- Social cost dan keamanan peralatan kerja.
- Pekerjaan Concrete work (Jasa dan Material)
- Pekerjaan Steel Work (Jasa dan Material)
- Pekerjaan Architecture (Jasa dan Material)
- Pekerjaan finishing (Jasa dan Material)
- Pekerjaan Landscape (Jasa dan Material)
- Pekerjaan Workshop Cirebon sesuai design drawing yang telah disetujui dan disepakati
- Penanganan Limbah pekerjaan
- Rambun-rambu dan peralatan keamanan pekerjaan
- Medical Check Up untuk pekerja (jika diperlukan)
- System K3L yang berlaku

5. Ruang lingkup pekerjaan SUBKONTRAKTOR, sebagai berikut:

- Semua Perizinan terkait pekerjaan

6. Tata Cara Penagihan, sebagai berikut:

- Balance 95% berdasarkan Actual Monthly Progress yang dicapai yang ditanda tangani oleh Representative Project Team KONTRAKTOR dan dicover dengan performance bond 5% dari nilai SO (sebelum PPN) dengan jangka waktu 7 bulan dari tanggal 2 Juni 2025 - 30 Desember 2025 (tentative) kepada KONTRAKTOR.
- Retensi 5% dapat ditagihkan 1 bulan setelah PEKERJAAN selesai 100% dan di cover dengan bank garansi jaminan pemeliharaan 5% dari total nilai Service order dengan durasi 6 bulan sejak serah terima PEKERJAAN.

7. Tata cara pembayaran adalah sebagai berikut :

- Pembayaran Monthly Progress pekerjaan dan Retensi 5% akan dilakukan 30 hari setelah KONTRAKTOR menerima original

SO No. : SO-000124/CSM/V/2025

SO Rev. No. : -

SO Date : 26 Mei 2025

CURRENCY : IDR

voice dengan lengkap dan benar beserta dengan dokumen pendukung yang disyaratkan oleh KONTRAKTOR dalam bentuk hardcopy.

- Pembayaran invoice monthly progress akan dipotong secara proposional dengan nilai retensi 5% dari nilai aktual monthly progress Original Invoice dikirimkan ke Kantor Head Office CONTRACTOR di Bekasi

8. Selama proses PEKERJAAN, SUBKONTRAKTOR wajib mengikuti prosedur pekerjaan dari KONTRAKTOR dan harus selalu berkoordinasi dengan Project Team KONTRAKTOR. SUBKONTRAKTOR akan menyelesaikan PEKERJAAN sesuai dengan Technical Dokumen sudah diberikan dan dijelaskan ke SUBKONTRAKTOR.
9. Durasi PEKERJAAN adalah 6 Bulan yang akan dimulai setelah Letter of Intent dan Service Order di tanda tangani oleh kedua belah pihak atau surat intruksi pekerjaan diterbitkan oleh KONTRAKTOR. Jika terjadi keterlambatan yang diakibatkan karena kelalaian dari pihak SUBKONTRAKTOR maka wajib untuk melakukan akselerasi dengan penambahan manpower atau jam kerja dan berdasarkan Instruksi dari Representative Project Team KONTRAKTOR dan kondisi aktual pada saat eksekusi PEKERJAAN.
10. Jika SUBKONTRAKTOR terlambat dalam menyelesaikan PEKERJAAN ini, maka SUBKONTRAKTOR akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0.1% per hari dari Total Nilai SO dengan maksimal nilai denda adalah 5% dari Total Nilai SO.

SO No. : SO-000124/CSM/V/2025

SO Rev. No. : -

SO Date : 26 Mei 2025

CURRENCY : IDR

11. Jika SUBKONTRAKTOR tidak perform selama pelaksanaan pekerjaan atau ada potensi delay, maka KONTRAKTOR akan mengevaluasi pekerjaan dari SUBKONTRAKTOR dan jika SUBKONTRAKTOR masih belum dapat melanjutkan pekerjaan sesuai dengan permintaan dari KONTRAKTOR, maka KONTRAKTOR akan mengambil alih pekerjaan ini dari SUBKONTRAKTOR dan KONTRAKTOR berasumsi bahwa SUBKONTRAKTOR telah melakukan Wanprestasi dan KONTRAKTOR akan memberikan sanksi Pinalti kepada SUBKONTRAKTOR sebesar 5% dari Total Nilai SO dan SUBKONTRAKTOR wajib mengembalikan Down Payment (DP) yang telah dibayarkan oleh KONTRAKTOR (jika ada). Semua biaya yang timbul dari pengambilalihan PEKERJAAN menjadi tanggung jawab SUBKONTRAKTOR dan KONTRAKTOR hanya akan membayar untuk pekerjaan telah diselesaikan oleh SUBKONTRAKTOR yang telah disetujui oleh KONTRAKTOR.
12. SUBKONTRAKTOR harus menyerahkan Invoice lengkap dengan dokumen pendukung sesegera mungkin atau pada saat pengiriman Material/Barang ataupun jasa, sesuai dengan jadwal penagihan yang ditetapkan pada Service Order masing-masing. KSO PT. TIMAS SUPLINDO - PT. PRATIWI PUTRI SULUNG tidak bertanggung jawab atas pembayaran, untuk alasan apapun dan sebagainya apabila SUBKONTRAKTOR lalai/gagal menyerahkan Invoice dalam jangka waktu 90 hari setelah pengadaan barang maupun jasa selesai.
13. Harga untuk PEKERJAAN ini adalah Lump Sum Price dan merupakan harga yang pasti dan tetap, tidak dapat berubah akibat kenaikan biaya tenaga kerja, biaya akomodasi, biaya makan tenaga kerja, biaya transportasi, perubahan ketentuan perpajakan dan/atau alasan alasan lainnya dan Karyawan/

SO No. : SO-000124/CSM/V/2025

SO Rev. No. : -

SO Date : 26 Mei 2025

CURRENCY : IDR

Rekanan tersebut sudah tercover dengan BPJS dan Ketenagakerjaan.

GUIDELINE SCOPE OFF WORKS PEKERJAAN WORKSHOP CIREBON

NO	ITEM	SCOPE		KETERANGAN
		MAINCONT	SUBCONT	
A	PREPARATION			
1	Ijin Prinsip & Pelaksanaan	X		
2	Pemberitahuan dan Koordinasi konstruksi di area setempat	X	X	
	Pemberitahuan ke aparaturn setempat (RT/RW/Karang Taruna)			
	atau pemberitahuan ke Kepala Desa/Lurah			
	atau pemberitahuan ke Kecamatan			
	atau pemberitahuan ke Polsek/Pospol			
3	Sosialisasi memulai pekerjaan ke masyarakat terdampak atau LSM terkait	X	X	
	Jika ada gangguan akses warga (metode open cut jalan)			
	Jika ada gangguan irigasi warga (metode open cut irigasi)			
	Jika ada gangguan usaha terdampak			
	Jika ada akses rumah terdampak			
4	Pembuatan rencana kerja (KOM) sesuai dengan schedule yang ditentukan oleh maincont		X	
	Manpower loading		X	
	Equipment List (Jenis Peralatan & Jumlah)		X	
	List Alat Bantu		X	
	HSE Plan		X	
	Lifting Plan		X	
5	Mess Pekerja, Mobil antar jemput peker+driver+BBM+biaya tol		X	
6	Mobilisasi dan Demobilisasi pekerja dan alat		X	
B	HSSE			
7	MANPOWER			
	HSE Officer	X	X	
	Safetyman		X	
	Flagman		X	
8	ADMINISTRASI MANPOWER			
	Pemeriksaan Utama:			
	1. Riwayat Kesehatan			
	2. Pemeriksaan Fisik Lengkap			
	3. Rontgen Dada			
	4. ECG			
	5. Cek Darah Rutin			
	6. Tes Urine Rutin			
	7. Pemeriksaan Visus dan Warna			
	8. Kedalaman dan Lapang Pandang			
	9. Tes kebugaran Fisik (Harvard Test)			
	10. Creatinine (menilai Fungsi Ginjal)			
	Untuk Pekerja dengan risiko dengan paparan kebisingan dan debu, di rekomendasikan untuk penambahan item pemeriksaan berupa:			
	10. Spirometry (Fungsi Paru)			
	11. Audiometry (Pendengaran)			
	Surat Pernyataan tidak memiliki Riwayat Penyakit Bawaan		X	Bermaterai 10.000
	Kartu Tanda Penduduk		X	
9	ALAT PELINDUNG DIRI			
	Helm Keselamatan		X	
	Kacamata Keselamatan		X	
	Seragam Kerja (Coveral/ Two Piece)		X	APD khusus sesuai dengan jenis resiko pekerjaan harus disediakan
	Sepatu keselamatan		X	
	Sarung Tangan Keselamatan		X	
10	PERALATAN KESELAMATAN			
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		X	Ukuran 6 untuk civil work / 9 Kg untuk Hotwork
	P3K (Tas / Kotak)		X	Tipe A
	Rambu Keselamatan (Barricade, Spanduk Keselamatan)		X	Rambu ini di peruntukan untuk pekerjaan yang berlokasi diluar area dengan potensi bahaya lalu lintas

GUIDELINE SCOPE OFF WORKS PEKERJAAN WORKSHOP CIREBON

NO	ITEM	SCOPE		KETERANGAN
		MAINCONT	SUBCONT	
11	PERALATAN MANAJEMEN LALU LINTAS			
	Safety Cone		X	Rambu ini di peruntukan untuk pekerjaan yang berlokasi di area dengan potensi bahaya lalu lintas
	Road Barrier		X	
	Safety line / Baricade		X	
	Stick Lamp		X	
	Bendera Flagman		X	
	Pluit Flagman		X	
	Lampu selang		X	
	Rambu Lalu Lintas		X	
	Rotary Lamp		X	
	Stick Cone / Tolo Tolo		X	Berwarna Kuning Hitam dan di berikan stiker reflektor di bagian atas dan tengah (Dengan ketinggian 1 Meter)
12	LAPORAN			
	Pengajuan Permit Work	X	X	
	Laporan harian HSSE (Toll Box Meeting, Daily Activity, dll)	X	X	
13	QUALITY CONTROL		X	
14	ENGINEERING		X	
15	KONSTRUKSI		X	
16	PERSIAPAN ALAT KERJA		X	
17	MANPOWER		X	
18	CONSUMABLE		X	
19	REINSTATEMENT		X	
20	REPORTING		X	
	Menyiapkan seluruh report yang diminta oleh QC Maincont'		X	

MTO STRUCTURE FOR WORKSHOP & OFFICE - CIREBON

No	Item	Specification	Total	Qty Baru	Unit	Unit Harga	Harga Total
1	Earthwork						
	Tanah Urug + Pemasukan 20%		5072,940	5072,940	m ³	exclude	exclude
	Soil Excavation		796,592	714,346	m ³	exclude	exclude
	Compacted Soil		136,980	185,304	m ²	exclude	exclude
	Compacted Backfill		92,380	106,852	m ³	exclude	exclude
2	Concrete Work						
	Formwork	Multiplex T=12 mm	1104,347	1138,028	m ²	145.000	165.014.060
	Pasir Urug	100mm thk	185,693	187,157	m ³	455.000	85.156.435
	Lean Concrete fc' 13.73 Mpa	fc' = 13.73 Mpa (cement type I), 50mm thk	111,653	112,385	m ³	645.000	72.488.325
	Concrete fc' 30 Mpa	fc' = 30 Mpa (cement type I)	555,714	576,816	m ³	1.200.000	692.179.200
	Fill Concrete fc' 30 Mpa	fc' = 30 Mpa (cement type I)	N/A	32,300	m ³	1.200.000	38.760.000
	Grouting	Non Shrink Grout fc' = 52 Mpa, 25 mm thk	0,163	0,163	m ³	8.600.000	1.401.800
	Bondek 1000mm x 5000mm x 0.50mm thk	1000mm x 5000mm x 0.50 mm thk	0,356	0,356	m ²	23.700.000	8.437.200
	Rebar Ø16	BJTS 420B	N/A	1,209	ton	15.000.000	18.135.000
	Rebar D10	BJTS 420B	4,404	4,456	ton	13.450.000	59.933.200
	Rebar D13	BJTS 420B	5,507	6,874	ton	15.000.000	103.110.000
	Rebar D16	BJTS 420B	2,500	7,016	ton	16.000.000	112.256.000
	Rebar P10	BJTS 420B	0,110	0,110	ton	12.500.000	1.375.000
	Rebar P8	BJTS 420B	0,355	0,355	ton	12.000.000	4.260.000
	Anchor Bolt (M20, L=500mm)	ASTM A307 Grade C	120,000	120,000	pcs	73.000	8.760.000
	Nuts Anchor with Adjustable Nuts	ASTM A325	360,000	360,000	pcs	4.300	1.548.000
	Washer Anchor	ASTM A325	120,000	120,000	pcs	4.300	516.000
	Dynabolt 3/4"	ASTM A325	2,000	2,000	pcs	43.000	86.000
	Wiremesh M10	BJTS 420B	0,348	0,348	ton	40.800.000	14.198.400
	Wiremesh M5	BJTS 420B	78,970	78,970	ton	9.800.000	773.906.000
	Wiremesh M7	BJTS 420B	0,331	0,331	ton	22.000.000	7.282.000
	Wiremesh M8	BJTS 420B	0,025	0,025	ton	28.500.000	712.500
	Spunpile dia. 400 mm	Spunpile fc' 52 Mpa (cement type V)	56,000	126,000	pcs	exclude	exclude
	Batu Kali	1 Pc : 4 Ps	501,900	502,635	m ³	682.000	342.797.070
	Aanstamping		41,496	41,496	m ³	6.000	248.976
	Panel Precast T = 2.4 m	fc' = 30 Mpa (cement type I)	239,050	239,050	m	725.000	173.311.250
	U-Ditch	Ukuran 60x80x120 mm	252,200	252,200	m	240.000	60.528.000
3	Steel Work						-
	L 30x30x5	JIS SS400	0,114	0,114	ton	26.535.000	3.024.990
	L 40x40	JIS SS400	0,208	0,255	ton	26.535.000	6.766.425
	L 50x50x5	JIS SS400	0,483	0,483	ton	26.535.000	12.816.405

	C 150x50x3.2x20	JIS SS400	7,005	7,005	ton	26.950.000	188.784.750
	WF 150x75x5x7	JIS SS400	0,154	0,154	ton	27.360.000	4.213.440
	WF 200x100x5.5x8	JIS SS400	0,712	0,712	ton	28.080.000	19.992.960
	H 200x200x8x12	JIS SS400	9,786	9,786	ton	28.160.000	275.573.760
	H 300x300x10x15	JIS SS400	19,413	19,413	ton	28.100.000	545.505.300
	H 350x350x12x19	JIS SS400	6,316	6,316	ton	29.300.000	185.058.800
	1" Pipe x 3.4 mm thk sch. 40	ASTM A501	0,192	0,192	ton	36.790.000	7.063.680
	HSB 3/4"	ASTM A325	252,000	252,000	pcs	12.000	3.024.000
	Nuts 3/4"	ASTM A325	504,000	504,000	pcs	2.300	1.159.200
	Washer 3/4"	ASTM A325	252,000	252,000	pcs	900	226.800
	HSB 5/8"	ASTM A325	636,000	636,000	pcs	7.000	4.452.000
	Nuts 5/8"	ASTM A325	1272,000	1272,000	pcs	1.800	2.289.600
	Washer 5/8"	ASTM A325	636,000	636,000	pcs	1.000	636.000
	Steel Plate 2 mm thk	ASTM A36	0,011	0,011	ton	26.600.000	292.600
	Steel Plate 3 mm thk	ASTM A36	N/A	1,398	ton	26.600.000	37.186.800
	Steel Plate 5 mm thk	ASTM A36	0,324	0,324	ton	26.600.000	8.618.400
	Steel Plate 6 mm thk	ASTM A36	4,749	4,749	ton	26.600.000	126.323.400
	Steel Plate 8 mm thk (Stiffener)	ASTM A36	0,307	0,307	ton	26.600.000	8.166.200
	Steel Plate 12 mm thk	ASTM A36	1,375	1,375	ton	26.600.000	36.575.000
	Steel Plate 16 mm thk	ASTM A36	0,045	0,045	ton	26.600.000	1.197.000
	Base Plate 20mm thk	ASTM A36	0,842	0,842	ton	26.600.000	22.397.200
	Sagrod Ø 10	ASTM A36	0,243	0,243	ton	41.580.000	10.103.940
	Rod Bracing Ø 12	ASTM A36	0,142	0,142	ton	41.580.000	5.904.360
	Turnbuckle Ø 16mm	ASTM A36	48,000	48,000	pcs	135.000	6.480.000
	Corrugated Metal Sheet 0.56mm thk	ASTM A36	1092,480	1092,480	m ²	170.000	185.721.600
	Zincalume Metal Sheet Roofing 0.56mm thk	ASTM A36	966,234	966,234	m ²	165.000	159.428.610
	Steel Sheet Gutter 0.5mm thk	ASTM A36	16,000	16,000	m ²	130.000	2.080.000
	Metal Cladding 0.3mm thk	ASTM A36	51,200	51,200	m ²	300.000	15.360.000
	Steel Fascia	ASTM A36	51,200	51,200	m ²	300.000	15.360.000
	Baja Ringan C75	JIS SS400	0,451	0,451	ton	29.100.000	13.124.100
	Reng 35 x 0.45 mm	JIS SS400	0,146	0,597	ton	28.650.000	17.104.050
	Reng 35 x 0.45 mm	JIS SS400	N/A	0,146	ton	28.650.000	4.182.900
	Sekrup (M8, L=700mm)	ASTM A36	366,000	366,000	pcs	11.000	4.026.000
	Steel Door Type PG-1	ASTM A36	1,000	1,000	pcs	21.600.000	21.600.000
	Steel Door Type PG-2	ASTM A36	1,000	1,000	pcs	12.900.000	12.900.000
	Pipa 2 inc	Carbon	0,500	0,500	m	38.000	19.000
	Kawat Duri	ASTM A36	239,050	717,150	m	120.000	86.058.000
4	Architecture Work						-
	Dinding Bata Merah		831,103	831,103	m ²	86.000	71.474.858
	Acian Dinding		1662,206	1662,206	m ²	43.000	71.474.858
	Plester Dinding		1662,206	1662,206	m ²	34.000	56.515.004

	Nat Dinding		335,078	335,078	m	105.000	35.183.190
	Spesi	20 mm thk	76,650	76,650	m ³	110.000	8.431.500
	Keramik Tile 60x60	Nito Granito	164,157	164,157	m ²	250.000	41.039.250
	Wood Laminated		10,168	10,168	m ²	560.000	5.694.080
	Plafond GRC Rangka Hollow	GRC 9 mm	19,675	19,675	m ²	105.000	2.065.875
	Plafond Gypsum Rangka Hollow	Kenari Jaya 9 mm	176,807	176,807	m ²	100.000	17.680.700
	Listplank 25 mm thk		10,964	10,964	m ²	105.000	1.151.220
	PVC Pipe Grease Ø0.5"		N/A	191,250	m ²	17.500	3.346.875
	Pipa PVC Ø 100mm		87,560	87,560	m	145.000	12.696.200
	Aluminium Foil + Kawat Ram		N/A	866,477	m ²	35.000	30.326.695
	Aluminium Door Type P-1	White Anodize ex. YKKAP	9,000	9,000	pcs	1.460.000	13.140.000
	Aluminium Door Type P-2	White Anodize ex. YKKAP	10,000	10,000	pcs	1.400.000	14.000.000
	Aluminium Window Type JKM-1	White Anodize ex. YKKAP	9,000	9,000	pcs	1.900.000	17.100.000
	Aluminium Window Type JKM-2	White Anodize ex. YKKAP	14,000	14,000	pcs	1.300.000	18.200.000
	Aluminium Window Type JKM-3	White Anodize ex. YKKAP	2,000	2,000	pcs	3.000.000	6.000.000
	Aluminium Window Type JKM-4	White Anodize ex. YKKAP	1,000	1,000	pcs	200.000	200.000
	Aluminium Window Type JKM-5	White Anodize ex. YKKAP	1,000	1,000	pcs	2.245.000	2.245.000
5	Finishing/Paint Work						-
	Ceiling	Dulux	972,150	972,150	m ²	35.000	34.025.250
	Epoxy Floor	Polydeckote ES	503,440	503,440	m ²	185.000	93.136.400
	Exterior	Dulux	841,082	841,082	m ²	51.000	42.895.182
	Interior	Dulux	2021,132	2021,132	m ²	38.000	76.803.016
	Waterproofing Area Water Tank	No Drop	37,410	37,410	m ²	82.000	3.067.620
	Waterproofing Kamar Mandi	No Drop	23,840	23,840	m ²	82.000	1.954.880
	Floor Hardener		540,000	540,000	m ²	63.000	34.020.000
	Gerbang Model Gapura	Bata Merah	1,000	1,000	pcs	12.700.000	12.700.000
	Pintu Gerbang	Sliding	1,000	1,000	pcs	21.210.000	21.210.000
6	Landscape & lain-Lain						-
	Perkerasan Parkir dan Jalan untuk kendaraan berat	Lantai beton t= 10 cm, fc' 30, 1 layer wiremesh M10	309,410	309,410	m2	850.000,00	262.998.500
	Selasar	Tiles 60x60 anti slip nito granito	8,280	8,280	m2	2.000.000,00	16.560.000
	Perkerasan Jalan dan parkir mobil	Hotmix t= 5 cm	811,920	811,920	m2	55.000,00	44.655.600
	Area parkir motor	Hotmix t= 5 cm	63,140	63,140	m2	55.000,00	3.472.700
	Jalan Setapak office	Lantai beton t= 5 cm, fc' 30, 1 layer wiremesh M10	1,480	1,480	m2	850.000,00	1.258.000
	Jalan Setapak connecting workshop -workshop3	Lantai beton t= 5 cm, fc' 30, 1 layer wiremesh M10	7,050	7,050	m2	850.000,00	5.992.500
	Area hijau	Rumput, 30 pohon tinggi 2 m (ketapang, Mangga)	462,330	462,330	m2	54.365,00	25.134.570
	Sumur Dalam		1,000	1,000	titik	9.952.791,00	9.952.791
	Koordinasi Sosial & Kemanaan		N/A	5,000	bln	15.000.000,00	75.000.000
TOTAL							6.000.000.000